



Примечание:
 По всей трассе газопровода предусмотреть балластировку газопровода пригрузами: мешками из нетканного синтетического материала с песчанно-цементной смесью в соотношении 6:1)
 вес=50,0 кг для труб Ф90 с шагом 3,0м
 вес=50,0 кг для труб Ф63 с шагом 3,0м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
ГИП						Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления, газоснабжение здания комплексного. I этап.	Р	2	6
Проверил									
Выполнил									
План газопровода М 1:500 (начало)									