


Вид "А"




Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
<u>Детали</u>					
1		Столб ограждения	6	19.66	
2		Панель 1.81x1.5 м	4	31.53	
3		Калитка - панель 0.81x1.5 м	2	20.36	
4		Лист А-ПУ-2 ГОСТ 19903-74* С390 ГОСТ 27772-88*			
		600x150 мм	4	1.41	табличка
<u>Материалы</u>					
	ГОСТ 26633-91*	Бетон тяжелый класса В7.5	0.41		м3
		- марка по морозостойкости F75			
		- марка по водонепроницаемости W2			
		Сетка N50x3 ГОСТ 5336-80*	15.0		м2

Примечания:

- Сварку металлоконструкции ограждения производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*.
- Металлоконструкции ограждения окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, включая нижнюю (бетонируемую) часть столбов ограждения.

Поз. 4



Изм.	Кол.изм.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработ.								
Проверил								
ГИП								
						Стадия	Лист	Листов
						ПД	5	—
						Ограждение отключающего устройства. План. Вид "А". Спецификация.		

Копировал:

Формат А3

Согласовано:

Изм. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N